

Objektdaten

Totalumbau Bürotrakt (ca. 250m²) zu offener Produktionshalle mit WC-Anlage.

Erstellungsjahr: 1975.

Umbaujahr: 2009.

Baudaten

Abbruch sämtlicher alter Bürotrennwände inkl. Demontage Decken- Wand- und Bodenbeläge. Demontage sämtlicher Elektro- und Sanitärinstallationen. Einzug von neuen Stahlträgern und Stützen in neuer offener Produktionshalle. Einbau von neuen modernen WC-Anlagen.

Planungszeit: 3 Monate.

Ausführungszeit: 2.5 Monate

Qualitätsdaten

Dank einer optimalen Vorbereitung und klaren Vorgaben der Bauherrschaft konnten die Bauqualität, die Baukosten und Baultermine problemlos eingehalten werden.

Bodenbelag in Colorex ableitfähig, abgehängte Decken mit Einbauleuchten, Brüstungskanal für sämtliche Elektro- und Schwachstrominstallationen.

Neue moderne WC-Anlagen mit hellen keramischen Wand- und Bodenplatten ausgestattet.